

# NOTAT

Projekt **Bystrækninger foran skoler**  
Kunde **Aabenraa Kommune, Trafik & Anlæg**  
Notat nr. **01**  
Dato **2014-10-27**  
Til **Anne Bjorholm**  
Fra **Jens-Kristian Mikkelsen**  
Emne **Indstilling**

Dato 2014-10-27

Rambøll  
Bygnaf 15  
DK-6100 Haderslev

T +45 5161 1000  
F +45 5161 1001  
[www.ramboll.dk](http://www.ramboll.dk)

Ref. I1100014251-317-1.docx

## 1. Indstilling

### 1.1 Deutsche Schule Rapstedt

#### 1.1.1 Beskrivelse

Ved Deutsche Schule i Rapstedt ønsker Aabenraa Kommune at etablere "bystrækning foran skolen" i henhold til standard materiale. Den samlede længde af den hævede flade er 40 m, inkl. ramper i begge ender. I den nordlige ende af strækningen ved skolen, er der i dag en krydsningshelle. Skolen har oplyst, at dette krydspunkt ikke bliver benyttet. Det er derfor vedtaget, at nedlægge hellen, da den ikke vil have nogen funktion i fremtiden. For at opnå det optimale udtryk på vejen flyttes kantsten ved helle ud, således at kantstenen har en lige linie igennem byen. Der opstilles grønne lysmaster på strækningen.



Ravsted Hovedgade

#### 1.1.2 Økonomi

Anlægsoverslag	kr.	347
Belysning	kr.	256
Rådgivning	kr.	153
Opmåling	kr.	10
Uforudsete udgifter	kr.	104
Omkontering	kr.	<u>44</u>

I alt kr. 914

All beløb i 1.000 kr. og ekskl. moms

## 1.2 Deutsche Schule Tingleff

### 1.2.1 Beskrivelse

Ved Deutsche Schule i Tingleff ønsker Aabenraa Kommune at etablere "bystrækning foran skolen" i henhold til standard materiale. Den samlede længde af den hævede flade er 45 m, inkl. ramper i begge ender. Eksisterende trafikchikane vest for skolen fjernes. Der opstilles grønne lysmaster på strækningen. Eksisterende indsnævring med helle fjernes i forbindelse med projektet.



Grønnevej, Tinglev

### 1.2.2 Økonomi

Anlægsoverslag	kr.	404
Belysning	kr.	256
Rådgivning	kr.	153
Opmåling	kr.	10
Uforudsete udgifter	kr.	116
Omkontering	kr.	<u>47</u>
I alt	kr.	<u><u>986</u></u>

All beløb i 1.000 kr. og ekskl. moms