

Aabenraa Kommune

Færdiggørelse af Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby

Projektforslag

Marts 2015

Udgivelsesdato : Marts 2015
Projekt : 14.8400.36

Udarbejdet : Knud Sibbesen
Kontrolleret : Ole Schacht
Godkendt : Knud Sibbesen

INDHOLDSFORTEGNELSE		SIDE
1	INDLEDNING	2
2	PROJEKTBEKIRVELSE	2
2.1	Vejens tracé.	2
2.2	Vejens tværprofil	2
2.3	Afvanding	3
4	ØKONOMI	3
5	TEGNINGSBILAG:	3

1 INDLEDNING

Projektet omfatter færdiggørelse af Margrethegårdsvej i Løjt Kirkeby. Vejen har en samlet længde på ca. 150 m. Vejtilslutningen til Løjt Nørregade og den første strækning på ca. 40 m blev udbygget i 2007, så der på det tidspunkt blev bedre vejforbindelse til den kommende byggemodning øst for vejen. Denne byggemodning er i dag afsluttet, og samtidig er der udført en ny privat fællesvej i forlængelse af Margrethegårdsvej, som giver adgang til 5 nye parceller.

Den resterende oprindelige del af Margrethegårdsvej på ca. 110 m henligger i dag som en ældre vej med ca. 3,5 m bred kørebane uden kantsten og vejeafvanding. Vejudlægget er 10 m.

Vejen forudsættes på hele stækningen anlagt med 6 m kørebane, vejeafvanding, kantsten og fortov i den vestlige side. Endvidere etableres ny vejbelysning.

I projektforslaget er beregnet et overslag over de anlægsudgifter, der må forventes for at anlægge den nye vej.

2 PROJEKTBEKIRVELSE

2.1 Vejens tracé.

Vejen vil blive anlagt med en svag kurve og højdemæssigt, så den følger de eksisterende skel, og tilpasses de eksisterende overkørsler til parcellerne vest for vejen.

Vejen gives et tagformet profil med hældning på 25 o/oo.

2.2 Vejens tværprofil

Vejen udføres med følgende udlæg bestående af

6,0 m belægning
2 x 2,0 m rabat

Kørebanelen opbygges af

70 kg/m² AB slidlag
180 kg/m² grusasfaltbeton (GAB I)
25 cm stabilt grus, kvalitet II
30 cm bundsand

Fortov langs den vestlige side udføres af

2 x 50 cm fliser og 2 række mellemliggende granitchaussésten

På rabatter og skråninger udlægges 10 cm muld, som tilsås med græs.

Der etableres ny vejbelysning

2.3 Afvanding

I forbindelse med 1. etape er der anlagt nye regnvandsledninger på hele strækning.

3 ØKONOMI

På baggrund af normalt prisgrundlag er der udregnet følgende anlægsudgifter
Priserne er ekskl. moms.

Færdiggørelse af Margrethegårdsvej:

Samlede anlægsudgifter for udførelse af vej - entreprenør-udgifter	705.000
Landinspektør, afsætning	15.000
Uforudseelige udgifter	75.000
Projekt, udbud, tilsyn	80.000
Administrationsbidrag 5 %	45.000
I alt til ekskl. moms	920.000

4 TEGNINGSBILAG:

Tegning nr. 1

Vejplan. Mål 1 : 500